

Projekt Kunstrasenplatz startet in den Frühling

Geschrieben von: Andreas Jahnecke

Samstag, den 17. März 2012 um 09:34 Uhr

Seit Montag (12.03.2012) rollt schwere Technik im „HWG-Stadion am Zoo“. Nachdem im vergangenen Jahr bereits Wegeflächen und eine kleine Stehplatztribüne entstanden sind sowie Kabel für die Flutlichtstrahler gezogen wurden, geht es nun an den eigentlichen Platzbau. Dazu muss nun erst einmal der alte Platz 6 bis auf eine Tiefe von etwa einem halben Meter abgetragen werden.

Ein Teil des Erdmaterials wird dabei gleich in angrenzenden Böschungen verbaut, um deren Gefälle sanfter zu modellieren. Diese vorbereitenden Tiefbauarbeiten erfolgen durch 96-Partner F.K. Horn. Nach der Herstellung des Grundplanums geht es an die Verlegung der Platzentwässerung und die Gründung für die Lichtmasten. Sind diese Arbeiten abgeschlossen erfolgt der Einbau von Trag- und Ausgleichsschicht. Auf Letztere wird dann abschließend der Kunstrasenbelag aufgeklebt.

Ab dem Verlegen der Drainage werden alle Arbeiten am Platz durch einen regionalen Betrieb Sportplatzbau ausgeführt. Die Fertigstellung der gesamten Anlage ist für Mitte bis Ende Mai geplant, so dass beginnend Vorbereitung zur neuen Saison der Kunstrasenplatz seiner Bestimmung zugeführt werden kann. Neben den praktischen Hilfen einiger unserer Partnerunternehmen, kann sich natürlich jeder über den „Club der 1000“ (einfach auf dieser Seite, unten links anklicken) an dem Bauvorhaben mit einer Geldspende beteiligen.